



MASTER GYPSUM

Proyectos Constructivos Livianos. Diseño de interiores
CIELO RASO, SPGLAS, GLAS REY, PVC, SISTEMA TERMOACUSTICO,
STEEL FRAMING, AQUA PANEL 100% PARA EXTERIOR,
PINTURA, E ILUMINACION

TECNICO.EDISON CHALACAN
RUC. 0401175070001
Cel. 0999126241
QUITO calderón AV Guacamayos y piqueros
edisonmg.master@hotmail.com

 MASTER GYPSUM

Fecha; 2020.06.15

proforma # 00006

Presente: Estimado cliente

Sírvase encontrar la proforma solicitada para la PROVISION VENTA E INSTALACION DE GYPSUM.

MATERIALES

Gypsum ST Estándar de ½ CON TECNOLOGIA ALEMANA O MEXICANA

GYPSUM STANDAR (ST) la placa de yeso estándar es la más usada al momento de construir tumbados y paredes en drywall está conformada por un núcleo de yeso incombustible entre 2 láminas de cartón 100%reciclado, la principal ventaja competitiva es que posee fibra de vidrio en su núcleo lo que brinda mayor resistencia. . MEDIDAS 4"x8" (1.22x2.44mt) ESPESOR ½"(12.7mm)

Gypsum RH Resistente a la humedad ½ CON TECNOLOGIA ALEMANA O MEXICANA

Gypsum (RH) la placa es resistente a la humedad su núcleo de yeso ha sido tratado de tal forma que resiste a la penetración del agua su recubrimiento de cartón en color verde esta químicamente tratado para resistir la humedad y el moho es generalmente usada en lugares con alta humedad como baños cocinas exteriores.

Perfilaría:

- Perfil Primario – Espalda fuerte 40x11mm (3.66cm) x 0.70
- Perfil Secundario – FurringChanel 30x20x64mm (3.66cm) x 0.45
- Ángulos Galvanizados 3.00cm x 0.45

Hay que tomar en cuenta que técnicamente dichos perfiles son los que se deben utilizar para la instalación de planchas de Gypsum, con una modulación entre ellas de 0,61 de eje a eje perfil secundario. Con modulación perfil primario entre eje a eje de 0.80cm a 0.95cm

MASTER GYPSUM

LISTA DE PRECIOS

- Sellante acrílico.
- Pintura. Sherwin Williams. Wesco
- Sika. empaste monotop interior y exterior

CANT	DESCRIPCIÓN LOS PRECIOS INCLUYEN MATERIAL Y MANO DE OBRA	VALOR TOTAL \$
M2. 1.00	Tumbados Gypsum (ST)Regular	8.75
M2. 1.00	Tumbados Gypsum (RH)de Humedad	11.50
M2. 1.00	Pared Doble cara Gypsum (ST)Regular	16.89
M2. 1.00	Pared Simple una cara Gypsum (ST)Regular	8.75
M2. 1.00	Pared Doble cara Gypsum (RH) de Humedad	22.35
M2. 1.00	Pared Simple una cara Gypsum (RH) Humedad	11.95
M2. 1.00	Revestimiento tipo enchape Gypsum (ST)	6.50
M2. 1.00	Fibrolid de 0.8mm	15.00
M2. 1.00	Cielo Falso fibra Mineral 60x60	13.50
ML. 1.00	Cielo Falso PVC Vinil	12.25
ML. 1.00	Diseño Luces Indirectas	7.00
ML. 1.00	Cortineros Simple	4.07
ML. 1.00	Cortineros Doble	7.07
ML. 1.00	Fibrolid de 0.8 mm	7.00
ML. 1.00	Cornisas	7.50
M2. 1.00	Empaste	2.25
M2. 1.00	Pintura	1.80
ML. 100	Empaste	1.50
ML. 1.00	Pintura	1.50
M2. 1.00	Lana termoacustico de Fibra de Vidrio	4.95
M2. 1.00	GLAS REY , SPGLAS	28.00
M2. 1.00	Pintura elastomerica exterior incluye sellador	4.55
M2. 1.00	(FACHADAS) Limpieza de vidrios. Grafiados, texturas . ETC	

SEGURO EMPLEADOS

Nuestro personal está asegurado contra accidentes con una póliza privada de accidentes personales y muerte accidental, así como incapacidad o desmembración. Adicionalmente cuentan con el seguro del IESS.

Los precios incluyen materiales, instalación y asesoría técnica.

APLICACIÓN DE MATERIALES Dos manos de empaste y dos manos de pintura

Las medidas son referenciales a planos y podrán variar a esta proforma luego de la instalación y medidas reales en obra.

FORMA DE PAGO:

EL 50% al inicio de obra, el 25% por planillas o por adelanto de obra y el 25% restante al finalizar la misma. O a convenir las partes

GARANTIA

La empresa ofrece una garantía de **CINCO AÑOS** por defecto de material y **TRES AÑOS** por instalación. Dicha garantía no cubre acción de terceros, sismos ni casos fortuitos.

CONDICIONES GENERALES

- El contratante se compromete a proporcionar un lugar adecuado para almacenamiento de material y herramientas.
- Trabajos adicionales se realiza solo con aprobación estricta del contratante.

Debido por la emergencia sanitaria nos ajustamos a los protocolos de bioseguridad por el bienestar de nuestros clientes y de nuestro personal

- **FACTURA ARTESANAL**

GERENTE DE PROYECTOS

SR; EDISON CHALACAN